

Výkaz - výmer

Stavba: Oprava v budove Krajskej hviezdárne - havarijný stav

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Michalovce

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	221	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	16,000		
---	-----	-------------	--	----	--------	--	--

2

Zakladanie

2	R	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	16,000		
3	693	6936654100	Separáčná, filtračná a spevňovacia geotextília	m2	17,600		

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

4	005	311208425.S	Horizontálne clonenie hr. muriva 450 mm (Aquafin i380 alebo ekv.)	m	21,300		
5	005	311208430.S	Horizontálne clonenie hr. muriva 550 mm (Aquafin i380 alebo ekv.)	m	2,500		
6	005	311208435.S	Horizontálne clonenie hr. muriva 650 mm (Aquafin i380 alebo ekv.)	m	13,100		
7	005	311208440.S	Horizontálne clonenie hr. muriva 800 mm (Aquafin i380 alebo ekv.)	m	2,500		

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

8	011	612451071.S	Tesniaca omietka hr. 20 mm (Asocret M30 alebo ekv.)	m2	35,000		
9	005	612465113.S	Vnútorný sanačný systém stien, sanačný prednástrek (Thermopal SP alebo ekv.)	m2	35,000		
10	005	612465125.S	Vnútorný sanačný systém stien, podkladová / vyrovnávacia omietka, hr. 40 mm (Thermopal SR 24 alebo ekv.)	m2	35,000		
11	005	612465282.S	Vnútorný sanačný systém stien, vodný roztok pre ošetrovanie muriva poškodeného soľami, náter (Esco-Fluat alebo ekv.)	m2	35,000		
12	005	622465204.S	Vnútorný sanačný systém stien, štuková omietka (Thermopal-FS 33 alebo ekv.)	m2	35,000		
13	R	632200070	Montáž dlažby 50x50 kladená na sucho na rektifikačné terče výšky 25 -70 mm na plochých strechách, terasách	m2	16,000		
14	011	632450295	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 5 mm	m2	48,240		
15	011	632452243.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 20 mm	m2	48,240		
16	011	632452251.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 60 mm	m2	48,240		

Výkaz - výmer

Stavba: Oprava v budove Krajskej hviezdárne - havarijný stav

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Michalovce

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17	R	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	48,240		
18	013	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	4,824		
19	013	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných v rozsahu do 100 %, - 0,04600t	m2	35,000		
20	R	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	12,860		
21	R	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,860		
22	R	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	128,600		
23	R	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,860		
24	R	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	25,720		
25	R	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	12,860		

99 Presun hmôt HSV

26	014	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	10,464		
----	-----	-------------	---	---	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

27	711	711113212.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom z kryštalickej izol. (Aquafin IC alebo ekv.)	m2	48,240		
28	711	998711203.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 24 m	%	6,295		

712 Izolácie striech, povlakové krytiny

29	711	712300831.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	16,000		
30	711	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarovaním spoju	m2	16,000		
31	283	283220002700	<i>Strešná hydroizolačná fólia PVC-P SIKAPLAN 18 G, hr. 1,5 mm, rozmer 2x15 m, vystužená skleneným vláknom, pre kotvený systém, farba tmavosivá alebo ekv.</i>	m2	18,400		
32	711	712391255.S	Zhotovenie elektricky vodivej detekčnej vrstvy pre iskrové skúšky striech plochých do 10° fóliou AL/PE prikotvením	m2	16,000		

Výkaz - výmer

Stavba: Oprava v budove Krajskej hviezdárne - havarijný stav

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Michalovce

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
33	283	283230007650	Separáčna fólia hliníková, vodivá, detekčná Controfoil BLUE TEX pre iskrové skúšky, rozmery lxš 1,6x50 m, hr. 0,16 mm, FATRA IZOLFA alebo ekv.	m2	16,320		
34	711	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	16,000		
35	693	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	18,400		
36	711	998712203.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 24 m	%	6,900		

713 Izolácie tepelné

37	713	713170160.S	Montáž spádového klinu z XPS na balkóny a terasy lepením	m2	16,000		
38	283	283750000400.S	Doska XPS hr. 10-20 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	16,320		
39	713	713500010.S	Demontáž tepelných izolácií konštrukcií vodorovných hr. do 30 cm	m2	16,000		
40	713	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%	3,145		

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

41	721	721210813.S	Demontáž vpustu	ks	1,000		
42	721	721213025.S	Montáž dvorného vpustu	ks	1,000		
43	283	283770003800.S	Dvorová vpusť	ks	1,000		
44	721	998721203.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	%	0,470		

776 Podlahy povlakové

45	773	777610000.S	Izolácia - špeciálna penetrácia, 2-zložková epoxidová živica (Asodur SG2 alebo ekv.)	m2	48,240		
46	775	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC	m2	48,240		
47	284	284110002100.S	Podlaha PVC	m2	49,687		
48	775	998776203.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	28,540		

784 Dokončovacie práce - maľby

49	R	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	190,000		
50	R	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	48,240		
51	011	622491408	Náter stien sanačný silikátový dvojnásobný	m2	190,000		

Celkom